

OBRAZAC 1

elektronski potpis projektanta	elektronski potpis revidenta	elektronski potpis nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole
--------------------------------	------------------------------	--

INVESTITOR¹: OPŠTINA NIKŠIĆ

OBJEKAT²: Izmještanje (ukidanje) TS 10/0.4 kV 2x630kVA "Broj 70" sa katastarske parcele 2766 i izgradnja nove sa oznakom TS 10/0.4 kV 2x630kVA "Broj 70 - NOVA" sa uklapanjem u VN i NN mrežu

LOKACIJA³: Na dijelu K.P. br. 2763, 2960, 4810/1 i sve parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela, KO Nikšić, Opština Nikšić

DIO TEHNIČKE

DOKUMENTACIJE⁴: Idejno rješenje - arhitektura

AUTOR PROJEKTA⁵: Milena Babić, dipl.ing.arh.

PROJEKTANT⁶: AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE, NIKŠIĆ

ODGOVORNO LICE⁷: ANA VUKOTIĆ, dipl.ing.pejz.arh.

VODEĆI PROJEKTANT⁸: Milena Babić, dipl.ing.arh., dipl.ing.arh.

ODGOVORNI PROJEKTANT⁹: Milena Babić, dipl.ing.arh., dipl.ing.arh.

SARADNICI NA PROJEKTU¹⁰ Nina Klikovac, dipl.ing.arh.

¹ Naziv/ime investitora

² Naziv objekta koji se gradi

³ Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela

⁴ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja

⁵ Ime i prezime autora projekta

⁶ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, adresa

⁷ Ime odgovornog lica u privrednom društvu ili pravnom licu ili ime i prezime preduzetnika

⁸ Ime i prezime vodećeg projektanta

⁹ Ime i prezime odgovornog projektanta

¹⁰ Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehničke dokumentacije

OBRAZAC 2

Elektronski potpis projektanta	Elektronski potpis revidenta	Elektronski potpis nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole
--------------------------------	------------------------------	--

INVESTITOR¹: OPŠTINA NIKŠIĆ

OBJEKAT²: Izmještanje (ukidanje)TS10/0,4 kV,2x630kVA "broj 70" s a kat.parc.2766 I izgradnje nove sa oznakom TS 10/0,4 kV,2x630kVA "broj 70-NOVA"sa uklapanjem u VN I NN mrežu

LOKACIJA³: na dijelu kat.par.broj 2763,2960,4810/1 I sve parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela,KO Nikšić,Opština Nikšić

DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE⁴ IDEJNO REŠENJE

AUTOR PROJEKTA⁵ Milena Babić,spec.sci.arh.

PROJEKTANT⁶ Agencija za projektovanje i planiranje d.o.o,Josipa Sladea br.8,Nikšić

ODGOVORNO LICE⁷ Ana Vukotić ,dipl.ing.pejz.arh.

VODEĆI PROJEKTANT⁸ Milena Babic,spec.sci.arh.

¹ Naziv/ime investitora

² Naziv objekta koji se gradi

³ Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela

⁴ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja

⁵ Ime i prezime autora projekta

⁶ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, adresa

⁷ Ime i prezime odgovornog lica u privrednom društvu ili pravnom licu ili ime i prezime preduzetnika

⁸ Ime i prezime vodećeg projektanta

IDEJNO RJEŠENJE

Izmještanja (ukidanja) TS10/0,4 kV, 2x630kVA "broj 70" sa kat. parc. 2766 i izgradnje nove sa oznakom TS 10/0,4 kV, 2x630kVA "broj 70-NOVA" sa uklapanjem u VN i NN mrežu

OPŠTA DOKUMENTACIJA

- **OPŠTA DOKUMENTACIJA:**

- Obrazac 2
- Naslovna strana
- Sadržaj opšte dokumentacije
 - Izvod iz CRPS Agencije za projektovanje i planiranje doo
- Licenca Agencije za projektovanje i planiranje za izradu tehničke dokumentacije
- Polisa za osiguranje od odgovornosti
- Rešenje o imenovanju Agencije za projektovanje i planiranje doo za izradu idejnog rešenja
- Rešenje o imenovanju vodećeg i odgovornog inženjera
- Obrazac 3
- Licenca i potvrda o članstvu u IKCG vodećeg i odgovornog inženjera
- Izjava vodećeg inženjera (faza arhitektura) da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa propisima
 - Obrazac 4
- Urbanističko-tehnički uslovi
- Saobraćajni uslovi



Dokument o registraciji

Izmjene: Izvršni direktor i V.D. izvršnog direktora.

Registarski broj 5 - 1235462 / 011

Datum registracije: 17.04.2006.

PIB: 02668343

Datum promjene podataka: 10.04.2025.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE" NIKŠIĆ

Broj važeće registracije: /011

Skraćeni naziv: AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE DOO
Telefon: +38240214481
eMail: appnk@t-com.me
Web adresa:
Datum zaključivanja ugovora: 15.03.2006.
Datum donošenja Statuta: 21.03.2006. Datum promjene Statuta: 29.03.2024.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: JOSIPA SLADEA BR. 8 NIKŠIĆ
Adresa za prijem službene pošte: JOSIPA SLADEA BR. 8 NIKŠIĆ
Adresa sjedišta: JOSIPA SLADEA BR. 8 NIKŠIĆ
Pretežna djelatnost: 7111 Arhitektonska djelatnost
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NE
Oblik svojine: Državna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)
Stari registarski broj: 100000091

OSNIVAČI:

OPŠTINA NIKŠIĆ 02021633 CRNA GORA

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: UL. NJEGOŠEVA BR. 18

LICA U DRUŠTVU:

PREDRAG VIŠNJIĆ - JMBG/Broj Pasoša zaštićen zakonom

Adresa: Lični podatak zaštićen zakonom

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

MIRKO DURUTOVIĆ - JMBG/Broj Pasoša zaštićen zakonom

Adresa: Lični podatak zaštićen zakonom

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

SANJA ZAJOVIĆ - JMBG/Broj Pasoša zaštićen zakonom

Adresa: Lični podatak zaštićen zakonom

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

JELENA GARDAŠEVIĆ - JMBG/Broj Pasoša zaštićen zakonom

Adresa: Lični podatak zaštićen zakonom

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

JELENA GARDAŠEVIĆ - JMBG/Broj Pasoša zaštićen zakonom

Adresa: Lični podatak zaštićen zakonom

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)

ANA VUKOTIĆ - JMBG/Broj Pasoša zaštićen zakonom

Adresa: Lični podatak zaštićen zakonom

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

LENKA SAVIĆEVIĆ - JMBG/Broj Pasoša zaštićen zakonom

Adresa: Lični podatak zaštićen zakonom

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima organa upravljanja,)



Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 107/7-3141/6
Podgorica, 25.05.2022. godine

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, postupajući po zahtjevu "AGENCIJE ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE" NIKŠIĆ, broj UPI 107/7-3141/5 od 16.05.2022. godine, za izdavanje licence za projektanta i izvođača radova, na osnovu člana 135 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), člana 12 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 49/22 i 52/22) i čl. 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), po ovlaštenju ministarke broj 1230-332/22-3223/1 od 04.05.2022. godine, donijelo je

RJEŠENJE

"AGENCIJI ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE" NIKŠIĆ, izdaje se

LICENCA

projektanta i izvođača radova

na period od **pet godina**.

Ovo rješenje zamjenjuje rješenje broj **UPI 107/7-3141/4** od 01.07.2021. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UPI 107/7-3141/5 od 16.05.2022. godine, ovom ministarstvu, obratila se "AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE" NIKŠIĆ, pretežna djelatnost - 7111 - Arhitektonska djelatnost, zahtjevom za izmjenu licence za projektanta i izvođača radova, broj UPI 107/7-3141/4 od 01.07.2021. godine. Uz zahtjev su priloženi sljedeći dokazi:

- 1) rješenje broj UPI 107/7-315/2 od 01.03.2018. godine, kojim je **Mileni Nikolić, dipl. inženjerka arhitekture**, izdata licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, donijeto od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma;
- 2) ugovor o radu sa Milenom Nikolić, br. 02-113-97/2, od 21.07.2017. godine;
- 3) rješenje broj UPI 107/7-951/2 od 23.04.2018. godine, kojim je **Bojanu Babiću, dipl. inženjer građevine - smjer hidrotehnički**, izdata licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, donijeto od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma;

- 4) ugovor o radu sa Bojanom Babićem, br. 17-112-68/4, od 05.05.2016. godine, na neodređeno vrijeme;
- 5) rješenje broj UPI 12-332/22-380/2 od 16.05.2022. godine, kojim je **Glušica Luki, stepen specijaliste (Spec.Sci) energetika i automatika - elektroenergetski sistemi**, izdata licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, donijeto od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma;
- 6) ugovor o radu sa Glušica Lukom, broj 17-111-24 od 01.03.2022. godine;
- 7) rješenje broj UPI 072/7-184/2 od 24.03.2020. godine, kojim je **Pićurić Ljiljani, dipl. mašinski inženjer - smjer proizvodni**, izdata licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, donijeto od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma;
- 8) ugovor o radu sa Pićurić Ljiljanom, br. 17-111-53 od 06.05.2022. godine;
- 9) rješenje o prestanku radnog odnosa Biljani Knežević, broj 17-119-1/2 od 31.01.2022. godine;
- 10) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, registarski broj 10 - 0000091 / 007.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja a ovo iz sljedećih razloga:

Odredbom člana 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je, u bitnom, da je privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju (projektant), odnosno privredno društvo koje gradi objekat (izvođač radova), dužno da za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije, dijela tehničke dokumentacije odnosno građenje ili izvođenje pojedinih vrsta radova na građenju objekata, ima najmanje jednog zaposlenog ovlaštenog inženjera po vrsti projekta koji izrađuje i to za: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2 prethodno navedenog člana propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz prethodnog stava projektant, odnosno izvođač radova može da obezbijedi na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlaštenog inženjera za određenu vrstu projekta, odnosno radova.

Dalje, članom 137 stav 2 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za privredno društvo izdaje za period od pet godina.

Prema članu 5 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 79/17 i 78/21), propisano je da se u postupku izdavanja licence projektanta i izvođača radova provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu ima zaposlenog ovlaštenog inženjera; i 2) licenca ovlaštenog inženjera.

Odredbom člana 136 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da je imalac licence dužan da obavijesti ministarstvo o svim promjenama uslova na osnovu kojih je izdata licenca za obavljanje djelatnosti, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani zakonom i pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.



OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Olivera Živković



Broj polise: 6-48798
 Zamjena polise: 45812
 Vrsta osiguranja: Opšta odgovornost
 Šifra osiguranja: 1301
 Poslovna jedinica: Direkcija
 Saradnički broj: 422091
 Mjesto: Podgorica
 Datum: 18.06.2024

POLISA ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Ugovarač osiguranja: AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE DOO, 81400 Nikšić, Josipa
 Sladea 8
 PIB:02668343

Osiguranik: AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE DOO, 81400 Nikšić, Josipa
 Sladea 8
 PIB:02668343

Početak osiguranja: 26.6.2024 Prestanak osiguranja: 26.6.2025 Dospijeće: 26.06
 Tarifa i tarifna grupa: XI Suma osiguranja: 100.000,00 Premija osiguranja: 667,98

Osiguranje je zaključeno prema priloženim uslovima: Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od opšte odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za proizvode sa manom.

Osiguranik potvrđuje da je kod zaključenja ovog ugovora primio naznačene uslove.

Redni broj	Osigurava se	Suma osiguranja (€)	Ukupan limit za trajanje osiguranja	Premija osiguranja (€)
1 Tarifa premija XI - za osiguranje od opšte odgovornosti				
1	Opšte odgovornosti - razne delatnosti Osiguranjem od profesionalne odgovornosti pruža se osiguravajuće pokriće za učinjenu profesionalnu grešku, nesavjestan ili nestručan postupak, odnosno propust davaoca usluga (osiguranika). Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za prouzrokovanu štetu klijentu ili trećim licima, ako je nastala iz profesionalne djelatnosti- izrada tehničke dokumentacije i gradnja objekta. (Osiguranika). Osigurana suma 100.000,00 EUR Godišnji agregat šteta 100.000,00 EUR	100.000,00	100.000,00	1.455,30
1.1	Popust za smanjenje broja suma osiguranja u zbirnom limitu	1.455,30	0,00	582,12
1.2	Popust za jednokratno plaćanje premije	873,18	0,00	87,32
1.3	Popust za osiguranika od posebnog poslovnog interesa	785,86	0,00	117,88
Ukupno:				667,98
PREMIJA OSIGURANJA				667,98
Porez:				60,12
UKUPNO ZA UPLATU:				728,10

NAPOMENA:

-Franšiza (ucešće u šteti) je 10%, min. 1.000,00 Eur.
 -Ovo osiguranje pokriva rizik Odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak u skladu sa Uslovima osiguranja.
 -Polisa osiguranja naplativa je u roku od 3 (tri) godine i nakon isteka važeće polise, shodno zakonu o obligacionim odnosima.

Broj polise: 6-48798

Zamjena polise: 45812
Vrsta osiguranja: Opšta odgovornost
Šifra osiguranja: 1301
Poslovna jedinica: Direkcija
Saradnički broj: 422091
Mjesto: Podgorica
Datum: 18.06.2024

Ugovarač osiguranja: AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE DOO, 81400 Nikšić, Josipa
Sladea 8
PIB:02668343

Osiguranik: AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE DOO, 81400 Nikšić, Josipa
Sladea 8
PIB:02668343

Posebna ugovaranja, zaštitne mjere i klauzule:
Teritorijalno pokriće: Republika Crna Gora .
Broj zap.lica 50,a licenciranih lica 9.

Premija osiguranja 728,10 € obračunata za period od 26.06.2024 do 26.06.2025 plaća se prema ispostavljenoj fakturi. Ugovarač osiguranja potpisom na polisi potvrđuje da je primio fakturu, koja predstavlja sastavni dio polise kao ugovora o osiguranju.

Osiguravač zadržava pravo ispravke računskih i drugih grešaka saradnika.
Saglasan/na sam da me Osiguravač kontaktira na elektronsku adresu, e mail appnk@t-com.me, u cilju dostave svih pisanih obavještenja definisanih Zakonom o obligacionim odnosima i Uslovima osiguranja, a u kontekstu izvršenja ugovorenih obaveza ugovornih strana.
Pocetak osiguranja po ovoj polisi je istek 24-og casa datuma naznacenog na polisi kao datum pocetka osiguranja, ali ne prije isteka 24-og casa dana uplate premijskog obroka definisanog otplatnim planom koji cini sastavni dio predmetne polise. Ukoliko Ugovarač osiguranja u roku od 30 dana od isteka 24-og casa dana naznacenog kao dospijece premijskog obroka ne uplati premiju osiguranja, smatraće se da osiguranje nije ni bilo zaključeno, te se predmetna polisa istekom navedenog perioda automatski smatra nevažećom bez obaveze slanja opomene Društva.
U slučaju iz prethodnog stava, Osiguravač nema pravo da zahtjeva naplatu premije osiguranja, obzirom da nije pružano osiguravajuće pokrice. Ugovarač osiguranja je saglasan da osiguravač može vršiti obradu ličnih podataka koje pribavi po osnovu ovog ugovora o osiguranju, kao i da iste može proslediti na obradu povezanom pravnom licu, odnosno pravnom licu angažovanom u cilju obavljanja poslova koji su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju.
Polisa je punovažna sa skeniranim pečatom i potpisom lica ovlaštenih za potpisivanje u ime Osiguravača na ovoj Polisi, i isti imaju dokaznu snagu i pravno dejstvo svojeručnog potpisa i originalnog pečata.

[Signature]

Za Osiguravača



M.P.





CRNA GORA
OPŠTINA NIKŠIĆ

Predsjednik

Broj:02-031-
Nikšić, 04.07.2025. godine

Na osnovu čl. 10 i 12 Zakona o izgradnji objekata (Službeni list CG broj 19/25) i člana 84 stav 6 Statuta Opštine Nikšić („Sl. list CG - Opštinski propisi”, br. 31/18 i 21/23), predsjednik donosi

RJEŠENJE

o imenovanju Agencije za projektovanje i planiranje za izradu idejnog rješenja

Određuje se **Agencija za projektovanje i planiranje** za izradu idejnog rješenja – izmještanje (ukidanje) TS 10/0.4 kV 2x630 kVA “Broj 70” sa katastarske parcele 2766 i izgradnja nove sa oznakom TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70 – NOVA” sa uklapanjem u VN i NN mrežu, na dijelu KP br. 2763, 4960, 4810/1 i svih parcela koje nastanu parcelacijom navedenih parcela, KO Nikšić, Opština Nikšić.

Dostavljeno:

Agenciji za projektovanje i planiranje, Sekretarijatu za investicije i projekte, u spise i a/a.

Predsjednik
Marko Kovačević

Broj: 01- 666
Nikšić, 07.07.2025.god.

Na osnovu člana 12 i 78 Zakona izgradnji objekata (» Sl. list CG« br. 19/25), i člana 36 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Agencija za projektovanje i planiranje" ("Sl.list CG-OP", br.020/24), Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata (»Sl.list CG«,br.44/18 i 43/19,), Rješenja o imenovanju Agencije za projektovanje i planiranje doo za izradu idejnog rješenja Predsjednika opštine Nikšić broj:02-031 od 04.07.2025.godine, izvršna direktorka donosi sledeće:

RJEŠENJE

o imenovanju odgovornog inženjera za izradu tehničke dokumentacije za

IDEJNO RJEŠENJE

INVESTITOR¹: OPŠTINA NIKŠIĆ

OBJEKAT²: Izmještanje (ukidanje)TS10/0,4 kV,2x630kVA "broj 70" s a kat.parc.2766 I izgradnje nove sa oznakom TS 10/0,4 kV,2x630kVA "broj 70-NOVA" sa uklapanjem u VN I NN mrežu

LOKACIJA³: na dijelu kat.par.broj 2763,4960,4810/1 I sve parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela,KO Nikšić,Opština Nikšić

Imenuje se odgovorni inženjer:

Milena Babić,spec.sci.arh.

Imenovana je dužana da navedeni projekat uradi saglasno projektnom zadatku, urbanističko-tehničkim uslovima i važećim tehničkim propisima i standardima koji važe za ovu vrstu posla.

DOSTAVLJENO:
1x imenovanom
1x u spise

IZVRŠNA DIREKTORKA
Ana Vukotić, dipl.inž.pejz.arh.

Broj: 01- 665

Nikšić, 07.07.2025. god.

Na osnovu člana 12 i 78 Zakona izgradnji objekata (» Sl. list CG« br. 19/25), i člana 36 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Agencija za projektovanje i planiranje" ("Sl.list CG-OP", br.020/24), Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata (»Sl.list CG«, br.44/18 i 43/19,), Rješenja o imenovanju Agencije za projektovanje i planiranje doo za izradu idejnog rješenja Predsjednika opštine Nikšić broj:02-031 od 04.07.2025.godine, izvršna direktorka donosi sledeće:

RJEŠENJE

o imenovanju **vodećeg** inženjera za izradu tehničke dokumentacije za

IDEJNO RJEŠENJE

INVESTITOR¹: OPŠTINA NIKŠIĆ

OBJEKAT²: Izmještanje (ukidanje)TS10/0,4 kV,2x630kVA "broj 70"s a kat.parc.2766 I izgradnje nove sa oznakom TS 10/0,4 kV,2x630kVA "broj 70-NOVA"sa uklapanjem u VN I NN mrežu

LOKACIJA³: na dijelu kat.par.broj 2763,4960,4810/1 I sve parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela,KO Nikšić,Opština Nikšić

Imenuje se vodeći inženjer:

Milena Babić,spec.sci.arh.

Imenovana je dužana da navedeni projekat uradi saglasno projektnom zadatku, urbanističko-tehničkim uslovima i važećim tehničkim propisima i standardima koji važe za ovu vrstu posla.

DOSTAVLJENO:

1x imenovanom

1x u spise

IZVRŠNA DIREKTORKA
Ana Vukotić, dipl.inž.pejz.arh.





Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 12-332/22-716/2

Podgorica, 05.08.2022. godine

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, postupajući po zahtjevu Milene Babić, broj UPI 12-332/22-716/1 od 21.07.2022. godine, za izdavanje licence za ovlaštenog inženjera, na osnovu člana 135 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), člana 12 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 49/22, 52/22 i 56/22) i čl. 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), po ovlaštenju ministarke broj 1230-332/22-3223/1 od 04.05.2022. godine, donijelo je

R J E Š E N J E

Mileni Babić, iz Nikšića, stepen specijaliste (Spec.Sci) arhitekture - smjer urbanistički, izdaje se

L I C E N C A

**ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i
građenja objekta**

na neodređeni period.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UPI 12-332/22-716/1 od 21.07.2022. godine, ovom ministarstvu, obratila se Milena Babić, zahtjevom za izdavanje licence za ovlaštenog inženjera. Uz zahtjev su dostavljeni sljedeći dokazi: ovjerena kopija lične karte; ovjerena kopija radne knjižice; ovjerena kopija izvoda iz Matičnog registra vjenčanih; uvjerenje o završenim postdiplomskim specijalističkim studijama i stečenom stepenu specijaliste (Spec.Sci), arhitektura - smjer urbanistički, broj 374 od 18.02.2019. godine, izdato od strane Arhitektonskog fakulteta, Univerzitet Crne Gore; potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 02-2522/2 od 04.07.2022. godine; uvjerenje o položenom stručnom ispitu, registarski broj A 090687 163 od 26.05.2022. godine, izdato od strane Inženjerske komore Crne Gore; potvrda o radnom iskustvu i referenc lista, izdata od strane OPŠTINE NIKŠIĆ - AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja a ovo iz sljedećih razloga:

Odredbom člana 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenja objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII-1 podnivoa okvira kvalifikacija i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekata, položen stručni ispit i da je član Inženjerske komore Crne Gore.

Dalje, članom 137 stav 1 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Prema članu 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 79/17, 78/21 i 102/21), propisano je, u bitnom, da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje stepen VII-1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII-1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII-1 podnivoa okvira kvalifikacija i 4) da li podnosilac zahtjeva ima položen stručni ispit i da li je član Inženjerske komore Crne Gore.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani zakonom i pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.



OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Olivera Živković



INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-611

Podgorica, 23.01.2025. godine

Na osnovu čl. 143, čl. 146 stav 1 tačka 2 i čl. 149 stav 1 tačka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

MILENA M. BABIĆ, Spec.Sci arhitekture, prebivalište NIKŠIĆ,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2025. godine.

Reg.br. 5102



OVLASĆENO SLUŽBENO LICE
Ljiljana Vulić, dipl.pravnica

OBRAZAC 3

PODACI O PROJEKTANTIMA

NAZIV OBJEKTA	PROJEKTANT ¹	VODEĆI PROJEKTANT ²
<u>Izmještanje</u> <u>(ukidanje)TS10/0,4</u> <u>kV,2x630kVA “broj 70”s</u> <u>a kat.parc.2766 I</u> <u>izgradnje nove sa</u> <u>oznakom TS 10/0,4</u> <u>kV,2x630kVA “broj 70-</u> <u>NOVA”sa uklapanjem u</u> <u>VN I NN mrežu</u>	Agencija za projektovanje i planiranje doo Lic.br. UPI 107/7-3141/4, Josipa Sladea 8, 81400 Nikšić Crna Gora Tel.-fax: +382 (0) 40 212 946 Direktor: +382 (0) 40 214 481 E-mail: appnk@t-com.me	Milena Babić,spec.sci.arh.

DJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

PROJEKAT ³	PROJEKTANT ⁴	ODGOVORNI PROJEKTANT ⁵
Građevinski projekat – idejno rješenje arhitektura	Agencija za projektovanje i planiranje doo Lic.br. UPI 107/7-3141/4, Josipa Sladea 8, 81400 Nikšić Crna Gora Tel.-fax: +382 (0) 40 212 946 Direktor: +382 (0) 40 214 481 E-mail: appnk@t-com.me	Milena Babić,spec.sci.arh.

¹ Naziv privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, broj licence, adresa, telefon, e-mail

² Ime i prezime vodećeg projektanta

³ Dio tehničke dokumentacije (arhitektonski projekat, građevinski projekat, elektrotehnički projekat,...)

⁴ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio tehničke dokumentacije, broj licence, adresa, telefon, e-mail

⁵ Ime i prezime odgovornog projektanta dijela tehničke dokumentacije

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U
SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

INVESTITOR¹: OPŠTINA NIKŠIĆ

OBJEKAT²: Izmještanje (ukidanje)TS10/0,4 kV,2x630kVA "broj 70"s a kat.parc.2766
I izgradnje nove sa oznakom TS 10/0,4 kV,2x630kVA "broj 70-NOVA"sa uklapanjem u
VN I NN mrežu

LOKACIJA³: na dijelu kat.par.broj 2763,2960,4810/1 I sve parcele koje nastanu
parcelacijom navedenih parcela,KO Nikšić,Opština Nikšić

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE⁴ IDEJNO REŠENJE

ODGOVORNI PROJEKTANT⁴: Milena Babić, spec.sci.arh.

IZJAVLJUJEM

Da je dio tehničke dokumentacije Izmještanje (ukidanje)TS10/0,4 kV,2x630kVA "broj 70"s a
kat.parc.2766 I izgradnje nove sa oznakom TS 10/0,4 kV,2x630kVA "broj 70-NOVA"sa uklapanjem u
VN I NN mrežu

,urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

(elektronski potpis odgovornog projektanta)

Milena Babić,spec.sci.arh.

za projektanta odgovorno lice (ime)

(elektronski potpis odgovornog lica)

Nikšić, jul 2025.god.

(mjesto i datum)

¹ Naziv projektovanog objekta

² Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela

³Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja

⁴Ime i prezime odgovornog projektanta

OBRAZAC

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1	<i>Crna Gora</i> OPŠTINA NIKŠIĆ Sekretarijat za uređenje prostora i zaštite životne sredine UP/Io br. 07- 350 –788 Nikšić, 07.10.2024.godine	
2	<i>Sekretarijat za uređenje prostora i zaštite životne sredine</i>, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 004/23), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine jedinicama lokalne samouprave („Sl. list CG“ br. 73/24), Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana Opštine Nikšić („Sl.list Crne Gore br. 72/24), Odluke o usvajanju DUP-a dijela urbanističke jedinice „Rudo Polje („Sl. list CG“ br. 35/16 - opštinski propisi) i podnijetog zahtjeva <i>Opštine Nikšić</i> izdaje:	
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	Za izvođenje radova na izmještanju (ukidanju) TS 10/0,4kV , 2x630kVA,, broj 70” sa katastarske parcele 2766 i izgradnjom nove na dijelu katastarske parcele 2763 KO Nikšić koja čini urbanističku parcel UP TS1 sa oznakom TS 10/0,4kV , 2x630kVA,, broj 70-NOVA”, sa priključenjem na NN i VN mrežu na dijelu kp 2763, 2960 i 4810/1 i katastarskim parcelama koje nastanu parcelacijom ovih parcela u obuhvatu DUP-a dijela urbanističke jedinice „Rudo Polje “.	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	OPŠTINA NIKŠIĆ
6	POSTOJEĆE STANJE	
	Predmetna trafostanica TS 10/04kV se nalazi na katastarskoj parceli br. 2766, KO Nikšić, koja svojom pozicijom onemogućava izgradnju objekta predškolskog obrazovanja koji je predviđen u okviru Detaljnog urbanističkog plana dijela urbanističke jedinice Rudo polje („Sl.list CG“ - opštinski propisi br. 35/16) na urbanističkoj parceli broj 1, tako da je potrebno uklanjanje - izmještanje na novu lokaciju - urbanističku parcelu koja je predviđena planskim dokumentom u neposrednoj blizini, na UPTS1, katastarska parcela br. 2763 KO Nikšić.	

NAPOMENA. Pribavljeni su Uslovi broj 30-20-01-3/44 od 02.10.2024.godine izdati od strane CEDIS-a koji su sastavni dio ovih uslova.


7	PLANIRANO STANJE
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije
	Predmetna lokacija se nalazi u obuhvatu PUP- GUR-a Opštine Nikšić u mjestu Ćemenca i Dragova Luka. U tekstualnom dijelu PUP-a Opštine Nikšić u odeljku Elektroenergetska infrastruktura- plan navedeno je : Porast potrošnje električne energije treba da prati izgradnja distributivne mreže i transformacija. Kakvim putem i kakvom brzinom će se razvijati kapacitet zavisi od sagledavanja budućih potreba za električnom energijom. U zoni obuhvata planirana je izgradnja novih objekata (stambena zgrada sa 100 stanova i 1500m² poslovnog prostora u prizemlju; dječji vrtić; tržnica i poslovni prizemni objekat od 250m²). Stambeno poslovna zgrada je planirana na istočnom dijelu zone obuhvata (neposredno do poslovnih objekata firme „Neksan“. Tržnica, dječji vrtić i prizemni poslovni objekat su planirani u zapadnom i centralnom dijelu zone obuhvata. Za napajanje novih objekata električnom energijom predviđene su dvije nove TS 10/0,4 kV. Obje TS su predviđene kao slobodnostojeći objekti. Preciziranje tačne lokacije za obje TS ostavljeno je obrađivaču urbanističko tehničkih uslova. Priključenje novoplaniranih TS je predviđeno rasijecanjem 10KV kabla od TS „DAKA“ do TS 70. Položaj svih TS, električnih spojnica i trasa kablova dat je na listu – elektroenergetika - VN i NN mreža. NN mreža novoplaniranih objekata je predviđena kao kablovska. NN mrežu čine kablovi 1kV, i kablovski materijal, distributivni razvodni ormari sa pripadajućom opremom, kablovski priključni ormari na objektima i unutrašnji priljucci objekta.
7.2.	Pravila parcelacije
	Projektovani vod uraditi u svemu prema uslovima CEDIS-a uz saglasnost nadležnih organa.
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	U skladu sa zakonskim normativima.
8	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA
	Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda pristupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju („ Službeni list CG“ br. 13/07,05/08, 86/09, 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama

	zaštite od elementarnih nepogoda („Službeni list RCG” br. 8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima („Službeni list CG” br. 26/10 i 48/15). Objekat mora biti sagrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Proračun raditi na VII i VIII stepen seizmičkog intenziteta po MCS skali. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. Shodno članu 9. Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG” br. 34/14), pri izradi tehničke dokumentacije koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekata, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekta gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. - Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržini i načinu osmatranja tla i objekata u toku građenja i upotrebe („Službeni list RCG” br. 54/01), - Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata. - Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Službeni list RCG” br. 23/14 od 30.05.2014. godine), Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikacione infrastrukture poštovati: - Zakon o elektronskim komunikacijama („Sl. list CG” broj 40/13) - Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i građenje drugih objekata („Sl. list CG” broj 33/14) - Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezivanje opreme i objekata („Sl. list CG” broj 41/15) - Pravilnik o uslovima za planiranje, održavanje i korišćenje komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Sl. list CG” broj 59/15) - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme. („Sl. list CG” broj 52/15) Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o životnoj sredini („Službeni list CG”, br.48/08).
9	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, br. 80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG”, br. 54/16) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu. Problem komunalnog otpada rješavati uz primjenu savremenih tehnologija sakupljanja, separacije, reciklaže i odlaganja. Projektom predvidjeti sljedeće mjere zaštite: - od požara, shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG”, br.13/07, 05/08, 86/09,

	32/11) - od elementarnih nepogoda, shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG”, br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11) i Pravilniku o merama zaštite od elementarnih nepogoda (Sl. list CG br.6/93).
10	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	/
11	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	Ukoliko se prilikom izvođenja radova nađe na nalazište ili nalaze arheološkog značenja, prema član 87. Zakona o zaštiti kulturnih dobara (Sl. list CG, br. 49/10), pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je da prekine radove, obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica, sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica, odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz Upravi za zaštitu kulturnih dobara, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije i saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.
12	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	/
13	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA

	Fazna mogućnost građenja nije dozvoljena.								
17	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU								
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu Prema uslovima CEDIS-a .								
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanizacionu infrastrukturu Prema uslovima JP Vodovod i kanalizacija Nikšić								
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu Nadležnost Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj								
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi /								
18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA /								
19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA /								
20	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE								
	<table><tr><td>Oznaka urbanističke parcele</td><td>UPTS1</td></tr><tr><td>Površina urbanističke parcele</td><td>/</td></tr><tr><td>Maksimalni indeks zauzetosti</td><td>/</td></tr><tr><td>Maksimalni indeks izgrađenosti</td><td>/</td></tr></table>	Oznaka urbanističke parcele	UPTS1	Površina urbanističke parcele	/	Maksimalni indeks zauzetosti	/	Maksimalni indeks izgrađenosti	/
Oznaka urbanističke parcele	UPTS1								
Površina urbanističke parcele	/								
Maksimalni indeks zauzetosti	/								
Maksimalni indeks izgrađenosti	/								

	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	/
	Maksimalna spratnost objekata	/
	Maksimalna visinska kota objekta	/
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	/
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	/
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	/
21	DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, CEDIS- Region 1, JP Vodovod i kanalizacija Nikšić, Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj, Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine - Sektor za zaštitu životne sredine, T- com-u, u spise predmeta i arhivi.	
22	OBRADIVAČI URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:	Nikčević Nevena, dipl.ing.grad. <i>H. Anuselov</i>
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Milanka Radulović, dipl.ing.
24	M.P.	potpis ovlaštenog službenog lica  <i>Radulovic</i>
25	PRILOZI	
	- izvod iz DUP-a - Uslovi CEDIS-a broj 30-20-01-3/44 od 02.10.2024.godine	



Detaljni urbanistički plan dijela urbanističke jedinice "RUDO POLJE"

STANJE I PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

LEGENDA

- GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP1 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
- GL1 GL2 — GRAĐEVINSKA LINIJA PLANIRANIH OBJEKATA

STANJE I PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

- | | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| ———— | ELEKTROVOD 10kV |  | IVIČNJAK |
| - - - - - | PLANIRANI ELEKTROVOD 10kV |  | OSOVIDA SAOBRAĆAJNICE |
| - - - - - | PLANIRANI ELEKTROVOD 0.4kV |  | OZNAKA MJESTA PRIKLJUČKA |
| ———— | ELEKTROVOD 10kV - UKIDANJE |  | KOLSKO - PJEŠAČKE POVRŠINE |
|  | TRAFOSTANICA |  | PJEŠAČKE POVRŠINE |
|  | PLANIRANA TRAFOSTANICA |  | JAVNI PARKING I GARAŽA |

naručilac:  SO NIKŠIĆ		obrađivač:  Agencija za projektovanje i planiranje - Nikšić		
Detaljni urbanistički plan dijela urbanističke jedinice "Rudo Polje"				
odgovorni planer: Snežana Vujović, dia		naziv karte: STANJE I PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE		redni broj: 08
planer faze: Radonja Đurović, die				
saradnik:				
direktor: Marko Radojević, dia		faza: NACRT PLANA	datum: maj, 2016.	razmj. karte: 1:1000



Broj: 30-10-24828
Od: 02.08.2024.

USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
(PROJEKTNI ZADATAK)

TS 10/0,4 kV, 2x630 kVA „BROJ 70 - NOVA“ SA UKLAPANJEM U VN I NN MREŽU
UP TS 1 – DUP DIJELA URBANISTIČKE JEDINICE „RUDO POLJE“
(UKIDANJE POSTOJEĆE TS „BROJ 70“)
KO NIKŠIĆ, OPŠTINA NIKŠIĆ - REGION 1
(PRIKLJUČAK NA VN MREŽU JE PLANIRAN U SKLADU SA ČL.BR.74 „ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI
OBJEKATA“)

iv

1. OPŠTI PODACI

1.1. Naziv objekta: TS 10/0,4 kV, 2x630 kVA „Broj 70 - Nova“ sa uklapanjem u VN i NN mrežu

1.2. Mjesto gradnje: TS:
KO Nikšić: Na dijelu kat. parc. br. 2763
i sve katastarske parcele koje nastanu
parcelacijom navedene parcele
Na UP TS 1 – DUP dijela urbanističke jedinice "Rudo Polje"
Opština Nikšić

Uzemljenje TS:

KO Nikšić: Na dijelu kat. parc. br. 2763
i sve katastarske parcele koje nastanu
parcelacijom navedene parcele
Opština Nikšić

10kV kablovski vodovi i 10 kV spojnice:

KO Nikšić: Na dijelu kat. parc. br. 2763, 4960
i sve katastarske parcele koje nastanu
parcelacijom navedene parcele
Opština Nikšić

NN kablovski vodovi i NN spojnice:

KO Nikšić: Na dijelu kat. parc. br. 2763, 4960, 4810/1
i sve katastarske parcele koje nastanu
parcelacijom navedene parcele
Opština Nikšić

1.3. Predmet projekta: Glavnim projektom obuhvatiti TS 10/0,4 kV, 2x630 kVA „Broj 70 - Nova“ sa uklapanjem u VN i NN mrežu.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica
Uli. Ivane Milutinovića br.12 81000 Podgorica
Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me
PIB: 03999873 PDV: 30731-16162-1





CRNA GORA
OPŠTINA NIKŠIĆ

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

Broj: 09-340-839/1

Nikšić, 23.10.2024. godine

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

U prilogu akta dostavljamo Vam saobraćajno-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izvođenje radova na izmještanju (ukudanju) TS10/04 kV, 2x630 kVA »broj 70« sa KP 2766 KO Nikšić i izgradnji nove TS na dijelu KP 2763 KO Nikšić, koja čini urbanističku parcelu UP TS1 sa oznakom TS 10/04 kV, 2x630 kVA »broj 70-NOVA« sa priključenjem na NN i VN mrežu na dijelu katastarskih parcela 2763, 4960 i 4810/1 i katastarskim parcelama koje nastanu parcelacijom ovih parcela u obuhvatu DUP-a dijela urbanističke jedinice »Rudo Polje«..

Prilog: Saobraćajno – tehnički uslovi broj 09-340-839 od 23.10.2024. godine.

Dostavljeno:

-Naslovu,

-U spise,

-a/a



SEKRETAR

Vidak Krtolica, dipl.ing.saobr.

Vidak Krtolica



CRNA GORA
OPŠTINA NIKŠIĆ

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

Broj: 09-340-839

Nikšić, 23.10.2024. godine

Na osnovu člana 17 stav 1 alineje 1 i 3 Zakona o putevima („Sl. list CG“ br. 82/20, 140/22), člana 72 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG“ br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 i 82/2020) i podnietog zahtjeva Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine br. 07-350-788 od 10.10.2024. godine, Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj izdaje

SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKE USLOVE

za izradu tehničke dokumentacije

izvođenje radova na izmještanju (ukudanju) TS10/04 kV, 2x630 kVA »broj 70« sa KP 2766 KO Nikšić i izgradnji nove TS na dijelu KP 2763 KO Nikšić, koja čini urbanističku parcelu UP TS1 sa oznakom TS 10/04 kV, 2x630 kVA »broj 70-NOVA« sa priključenjem na NN i VN mrežu na dijelu katastarskih parcela 2763, 4960 i 4810/1 i katastarskim parcelama koje nastanu parcelacijom ovih parcela u obuhvatu DUP-a dijela urbanističke jedinice »Rudo Polje«.

INVESTITOR:

Opština Nikšić, Sekretarijat za investicije i projekte

OBJEKAT: Trafo stanica sa priključnom NN i VN mrežom

LOKACIJA:

Dio katastarske parcele broj 2763 KO Nikšić upisana u LN 2866 u svojini Crne Gore, u obimu prava 1/1, raspolaganje Opština Nikšić u obimu prava 1/1 za izgradnju TS „broj 70- NOVA“;

Ulica Integralovo naselje na dijelu katastarske parcele broj 2763 KO Nikšić upisana u LN 2860 u svojini Crne Gore, u obimu prava 1/1, raspolaganje Opština Nikšić u obimu prava 1/1 za izgradnju NN i VN kablovskog voda.

NAMJENA:

Ulica Integralovo naselje je namijenjena za pješački saobraćaj.

VRSTA KOLOVOZA:

Ulica Integralovo naselje je izgrađena sa zastorom od betonskih elemenata.

Poprečni profil ulice čine dvije pješačke staze širine 5,0 i 3,0 m sa zelenom razdjelnom trakom širine 4,0 m.

I USLOVI ZA PRIKLJUČENJE OBJEKTA

Lokaciju za izgradnju trafostanice „broj 70- NOVA“ na dijelu katastarske parcele broj 2763 KO Nikšić, koja čini urbanističku parcelu UP TS1, priključiti na Ulicu Integralovo naselje II na dijelu katastarske parcele 2763 KO Nikšić. Katastarska parcele 2763 KO Nikšić upisana je u LN 2866 u svojini Crne Gore, u obimu prava 1/1, raspolaganje Opština Nikšić u obimu prava 1/1.

II USLOVI ZA POLAGANJE KABLOVA NA SAOBRAĆAJNIM POVRŠINAMA

Prije izrade tehničke dokumentacije, Investitor je dužan pribaviti podatke o položaju podzemnih instalacija i tako omogućiti projektantu, da sva eventualna ukrštanja, približavanja i paralelna vođenja projektovanog kabla sa ostalim podzemnim instalacijama, riješi u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima, kao i posebnim mjerama zaštite na radu.

U slučaju neposjedovanja podataka o položaju instalacija, Investitor je u obavezi da utvrdi tačan položaj podzemnih instalacija šlicovanjem poprečnih profila ili pomoću detektora. Prilikom utvrđivanja položaja podzemnih instalacija „šlicovanjem“ obavezno je prisustvo predstavnika vlasnika instalacija.

Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa važećim tehničkim propisima i normama u građevinarstvu (tehničkim uslovima).

Planiranu trasa kabla, voditi u skladu sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima UP/Io br. 07-350-788 od 07.10.2024. godine i DUP-om dijela urbanističke jedinice Rudo Polje.

Pri prelasku kabla ispod saobraćajnice, ugao ukrštanja sa osovinom treba da bude približno 90°.

Kabal polagati slobodno u kablovskom rovu. Na mjestima prolaza kabla poprečno na saobraćajnicu, kao i na svim mjestima gdje se očekuje povećano mehaničko opterećenje kabla, kabal polagati kroz kablovsku kanalizaciju.

Iskop rova u predviđenoj širini izvršiti pravolinijski.

Materijal iz iskopa privremeno odlagati sa jedne strane rova vodeći računa da se ne zatrjavaju postojeći poklopci šahtova komunalne infrastrukture ili odmah odvoziti na deponiju.


Višak materijala iz iskopa odvesti na deponiju građevinskog materijala (tokom iskopa ili odmah po izvršenom iskupu).

Iskopani kablovski rov propisno i vidljivo obilježiti radi bezbjednosti pješaka i vozila. Na ulaze u kuće i poslovne prostore obezbijediti odgovarajuća premošćenja do zatrpanja rova.

Način izvođenja radova na sanaciji javnih površina (pješačkih staza) prikazan je na crtežima koji su sastavni dio ovih Uslova.

1. Kablovi u zoni pješačke ulice sa zastorom od betonskih elemenata

Sa postojeće pješačke ulice izvršiti uklanjanje betonskih elemenata u predviđenoj širini iskopa kanala (vidjeti sliku br. 1) i odložiti sa strane radi kasnije ugradnje. Ukoliko dođe do oštećenja betonskih elemenata, isti se moraju zamijeniti novim betonskim elementima, istovjetnim postojećim betonskim elementima.



Sl. 1 - detalj rova u zoni trotoara

Zatrpavanje kanala iznad sloja pijeska (iznad zone instalacija), izvesti drobljenim kamenim materijal granulacije 0 – 63 mm. Ugradnju vršiti u slojevima od 30 do 50 cm, zbijanjem uz optimalnu vlagu. Minimalni modul stišljivosti na nasipu mora biti $M_s=30\text{ MN/m}^2$.

Da bi se nestabilno područje ivica nevezanih slojeva staze moglo dobro zbiti, potrebno je nakon izrade nasipa ukloniti betonske elemente i tampon u širini koliko je iznosila zona rastresanja, a najmanje 25 cm sa svake strane kanala prekopa. Nakon toga izvršiti valjanje posteljice do postizanja modula stišljivosti od min. $M_s=30\text{ MN/m}^2$.

Na pripremljenu posteljicu ugraditi završni nosivi (tamponski) sloj granulacije 0 – 31.5 mm minimalne debljine $d=15\text{ cm}$ sa zbijanjem uz optimalnu vlagu. Modul stišljivosti tamponskog sloja mora iznositi najmanje $M_s = 40\text{ MN/m}^2$.

Kontrolna ispitivanja M_s izvesti na nasipu i tamponu tj. na svakom od slojeva po jedno kontrolno ispitivanje. Kontrolu zbijenosti slojeva može vršiti samo pravno lice ovlašteno i registrovano za te poslove.

Preko tampona radi se završni sloj trotoara od betonskih elemenata $d=6\text{ cm}$ (ekvivalentno debljini postojećih elemenata) u sloju pijeska $d=3\text{ cm}$.

2. Polaganje kablova u zoni zelene razdjelne trake


Iskop rova potrebno je izvršiti pravolinijski u predviđenoj širini (na slici 2 označeno sa "a") tako da se ne potkopava okolni teren.

Ukoliko je neophodno da se prekop vrši u blizini postojećeg stabla, izvodač je dužan izvoditi radove s maksimalnom pažnjom kako ne bi došlo do mehaničkih oštećenja kore, debla, grana ili stabla u cjelini. Kada se prekopi izvode u zoni stabla ili uz "živu" ogradu prilikom kojih može doći do oštećenja

korjenja, zabranjeno je oštećivanje korjenja uzdužnim zasjekotinama ili čupanje korjenja debljeg od 3 cm. U slučaju kada je zbog položaja postojeće infrastrukture neophodno izvršiti presjecanje korjena promjera većeg od 3 cm, potrebno je izvršiti oštar rez uz sam zdravi neoštećeni dio korjena i odmah ga premazati zaštitnim sredstvom.

Svi radovi na prekopima u zoni stabla moraju se izvoditi isključivo ručno.

Ako se radi o zatravnjenoj površini na kojoj je vršen prekop ili je služila kao manipulativna površina za potrebe izvođenja radova, istu je izvođač dužan dovesti u prvobitno stanje. Pri planiranju i izravnavanju terena izvođač je po dovršetku radova dužan ukloniti sav građevinski materijal (kamenje, ostatke betona i sl.) te površinu prekriti površinskim humusnim slojem zemlje bez primjesa (kamenje, grudve zemlje i sl.) u minimalnom sloju od 10 cm. Površinski sloj potrebno je lagano uvaljati vodeći računa da površina ostane ravnomjerno zbijena.



Sl.2 Detalj rova za polaganje kabla u zelenoj površini

II PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA

Projektna dokumentacija mora biti urađena u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20).

Glavnim projektom (**građevinskim projektom**) potrebno je:

- ucrtati trasu kabla na geodetskim podlogama sa posebnim označavanjem vrsta površina koje se prekopavaju;
- izraditi karakteristične presjeke rova u koji se polažu kablovi, te detaljno tehnički obraditi sanaciju prekopa saglasno važećim tehničkim propisima i ovim Uslovima (izradu nasipa, izradu posteljice, izradu nosivog sloja kolovozne konstrukcije, nosivih i habajućih slojeva asfalta, sanaciju trotoara i dr.) kroz tehnički opis, crtež i predmjer i predračun radova;
- za sva okna na saobraćajnim površinama izraditi detalj izgradnje revizionog okna, sa naznakom tipa poklopca u skladu sa stanadardom EN124;

- razraditi tehnička rješenja ukrštanja elektro kabla i ostalih postojećih instalacija (TT instalacija, vodovoda i kanalizacije, drugih elektrovodova i dr.);
- predvidjeti osiguranje svih otkrivenih instalacija u rovu, tokom izvođenja radova, u vidu izrade štitnika protiv mehanickog oštećenja kao i eventualno vješanje iznad rova u skladu sa uputstvima vlasnika instalacije tokom izvođenja radova;
- predvidjeti snimanje tačnog položaja kabla nakon polaganja istog, a prije zatrpavanja, ucrtavanje položenog kabla na situaciju uz evidentiranje svih značajnih podataka: trase kabla, tip i presjek kabla, tačne dužinu trase i samog kabla, mjesta njegovog ukrštanja, približavanja ili paralelnog vođenja sa drugim podzemnim instalacijama, mjesta položene kablovske kanalizacije sa brojem korišćenih i brojem rezervnih cijevi;
- predvidjeti (Predmjerom i predračunom radova) potreban broj kontrola modula sišljivosti tokom izvođenja radova;
- predvidjeti ručni iskop na svim mestima gdje mehanizacija može da ošteti ili ugrozi postojeće objekte, instalacije, drveće i infrastrukturu;

Projektnu dokumentaciju urađenu u skladu sa važećim tehničkim propisima i ovim Uslovima dostaviti Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj za izdavanje saobraćajne saglasnosti.

Obradili:

Jasmina Bulajić, dipl.ing.saobr.

Dunja Mićunović, dipl. ing. građ.

J. Bulajić

Mićunović



SEKRETAR

Vidak Krtolica, dipl.ing.saobr.

Vidak Krtolica



CRNA GORA

OPŠTINA NIKŠIĆ

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

Broj: 09- 340 -764/1

Nikšić, 07.07.2025. godine

»AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE« d.o.o. Nikšić

Dr Josipa Sladea
Nikšić

U prilogu akta dostavljamo Vam saobraćajno-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izvođenje radova na izmještanju TS10/04 kV, 2x630 kVA »broj 70« sa KP 2766 KO Nikšić i izgradnji nove TS na dijelu KP 2763 KO Nikšić, koja čini urbanističku parcelu UP TS1 sa oznakom TS 10/04 kV, 2x630 kVA »broj 70-NOVA« sa priključenjem na NN i VN mrežu na dijelu katastarskih parcela 2763, 4960 i 4810/1 i katastarskim parcelama koje nastanu parcelacijom ovih parcela u obuhvatu DUP-a dijela urbanističke jedinice »Rudo Polje«.

SEKRETAR

Vidak Krtolica, dipl.ing.saobr.



Dostavljeno:

-Naslovu,

-U spise,

-a/a



CRNA GORA
OPŠTINA NIKŠIĆ
Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj
Broj: 09-340-764
Nikšić, 07.07.2025. godine

Na osnovu člana 17 stav 1 alineje 1 i 3 Zakona o putevima („Sl. list CG“ br. 82/20, 140/22), člana 155 Zakona o izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 019/25), člana 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i zahtjeva Agencije za projektovanje i planiranje br. 1-669 od 07.07.2025. godine, Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj, izdaje

SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKE USLOVE
za izradu tehničke dokumentacije

izvođenje radova na izmještanju (ukudanju) TS10/04 kV, 2x630 kVA »broj 70« sa KP 2766 KO Nikšić i izgradnji nove TS na dijelu KP 2763 KO Nikšić, koja čini urbanističku parcelu UP TS1 sa oznakom TS 10/04 kV, 2x630 kVA »broj 70-NOVA« sa priključenjem na NN i VN mrežu na dijelu katastarskih parcela 2763, 4960 i 4810/1 i katastarskim parcelama koje nastanu parcelacijom ovih parcela u obuhvatu DUP-a dijela urbanističke jedinice »Rudo Polje«.

INVESTITOR:

Opština Nikšić, Sekretarijat za investicije i projekte

OBJEKAT: Trafo stanica sa priključnom NN i VN mrežom

LOKACIJA:

Dio katastarske parcele broj 2763 KO Nikšić upisana u LN 2866 u svojini Crne Gore, u obimu prava 1/1, raspolaganje Opština Nikšić u obimu prava 1/1 za izgradnju TS „broj 70- NOVA“;

Ulica Integralovo naselje na dijelu katastarske parcele broj 2763 KO Nikšić upisana u LN 2860 u svojini Crne Gore, u obimu prava 1/1, raspolaganje Opština Nikšić u obimu prava 1/1 za izgradnju NN i VN kablovskog voda.

NAMJENA:

Ulica Integralovo naselje je namijenjena za pješački saobraćaj.

VRSTA KOLOVOZA:

Ulica Integralovo naselje je izgrađena sa zastorom od betonskih elemenata.

Poprečni profil ulice čine dvije pješačke staze širine 5,0 i 3,0 m sa zelenom razdjelnom trakom širine 4,0 m.

I USLOVI ZA PRIKLJUČENJE OBJEKTA

Lokaciju za izgradnju trafostanice „broj 70- NOVA“ na dijelu katastarske parcele broj 2763 KO Nikšić, koja čini urbanističku parcelu UP TS1, priključiti na Ulicu Integralovo naselje II na dijelu katastarske parcele 2763 KO Nikšić. Katastarska parcele 2763 KO Nikšić upisana je u LN 2866 u svojini Crne Gore, u obimu prava 1/1, raspolaganje Opština Nikšić u obimu prava 1/1.

II USLOVI ZA POLAGANJE KABLOVA NA SAOBRAĆAJNIM POVRŠINAMA

Prije izrade tehničke dokumentacije, Investitor je dužan pribaviti podatke o položaju podzemnih instalacija i tako omogućiti projektantu, da sva eventualna ukrštanja, približavanja i paralelna vođenja projektovanog kabla sa ostalim podzemnim instalacijama, riješi u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima, kao i posebnim mjerama zaštite na radu.

U slučaju neposjedovanja podataka o položaju instalacija, Investitor je u obavezi da utvrdi tačan položaj podzemnih instalacija šlicovanjem poprečnih profila ili pomoću detektora. Prilikom utvrđivanja položaja podzemnih instalacija „šlicovanjem“ obavezno je prisustvo predstavnika vlasnika instalacija.

Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa važećim tehničkim propisima i normama u građevinarstvu (tehničkim uslovima).

Planiranu trasa kabla, voditi u skladu sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima UP/Io br. 07-350-788 od 07.10.2024. godine i DUP-om dijela urbanističke jedinice Rudo Polje.

Pri prelasku kabla ispod saobraćajnice, ugao ukrštanja sa osovinom treba da bude približno 90°.

Kabal polagati slobodno u kablovskom rovu. Na mjestima prolaza kabla poprečno na saobraćajnicu, kao i na svim mjestima gdje se očekuje povećano mehaničko opterećenje kabla, kabal polagati kroz kablovsku kanalizaciju.

Iskop rova u predviđenoj širini izvršiti pravolinijski.

Materijal iz iskopa privremeno odlagati sa jedne strane rova vodeći računa da se ne zatrpavaju postojeći poklopci šahtova komunalne infrastrukture ili odmah odvoziti na deponiju.


Višak materijala iz iskopa odvesti na deponiju građevinskog materijala (tokom iskopa ili odmah po izvršenom iskopu).

Iskopani kablovski rov propisno i vidljivo obilježiti radi bezbjednosti pješaka i vozila. Na ulaze u kuće i poslovne prostore obezbijediti odgovarajuća premošćenja do zatrpavanja rova.

Način izvođenja radova na sanaciji javnih površina (pješačkih staza) prikazan je na crtežima koji su sastavni dio ovih Uslova.

1. Kablovi u zoni pješačke ulice sa zastorom od betonskih elemenata

Sa postojeće pješačke ulice izvršiti uklanjanje betonskih elemenata u predviđenoj širini iskopa kanala (vidjeti sliku br. 1) i odložiti sa strane radi kasnije ugradnje. Ukoliko dođe do oštećenja betonskih elemenata, isti se moraju zamijeniti novim betonskim elementima, istovjetnim postojećim betonskim elementima.



Sl. 1 - detalj rova u zoni trotoara

Zatrpavanje kanala iznad sloja pijeska (iznad zone instalacija), izvesti drobljenim kamenim materijal granulacije 0 – 63 mm. Ugradnju vršiti u slojevima od 30 do 50 cm, zbijanjem uz optimalnu vlagu. Minimalni modul stišljivosti na nasipu mora biti $M_s=30\text{ MN/m}^2$.

Da bi se nestabilno područje ivica nevezanih slojeva staze moglo dobro zbiti, potrebno je nakon izrade nasipa ukloniti betonske elemente i tampon u širini koliko je iznosila zona rastresanja, a najmanje 25 cm sa svake strane kanala prekopa. Nakon toga izvršiti valjanje posteljice do postizanja modula stišljivosti od min. $M_s=30\text{ MN/m}^2$.

Na pripremljenu posteljicu ugraditi završni nosivi (tamponski) sloj granulacije 0 – 31.5 mm minimalne debljine $d=15\text{ cm}$ sa zbijanjem uz optimalnu vlagu. Modul stišljivosti tamponskog sloja mora iznositi najmanje $M_s=40\text{ MN/m}^2$.

Kontrolna ispitivanja M_s izvesti na nasipu i tamponu tj. na svakom od slojeva po jedno kontrolno ispitivanje. Kontrolu zbijenosti slojeva može vršiti samo pravno lice ovlašteno i registrovano za te poslove.

Preko tampona radi se završni sloj trotoara od betonskih elemenata $d=6\text{ cm}$ (ekvivalentno debljini postojećih elemenata) u sloju pijeska $d=3\text{ cm}$.

2. Polaganje kablova u zoni zelene razdjelne trake


Iskop rova potrebno je izvršiti pravolinijski u predviđenoj širini (na slici 2 označeno sa "a") tako da se ne potkopava okolni teren.

Ukoliko je neophodno da se prekop vrši u blizini postojećeg stabla, izvođač je dužan izvoditi radove s maksimalnom pažnjom kako ne bi došlo do mehaničkih oštećenja kore, debla, grana ili stabla u cjelini. Kada se prekopi izvode u zoni stabla ili uz "živu" ogradu prilikom kojih može doći do oštećenja korjenja,

zabranjeno je oštećivanje korjenja uzdužnim zasjekotinama ili čupanje korjenja debljeg od 3 cm. U slučaju kada je zbog položaja postojeće infrastrukture neophodno izvršiti presjecanje korjena promjera većeg od 3 cm, potrebno je izvršiti oštar rez uz sam zdravi neoštećeni dio korjena i odmah ga premazati zaštitnim sredstvom.

Svi radovi na prekopima u zoni stabla moraju se izvoditi isključivo ručno.


Ako se radi o zatravnjenoj površini na kojoj je vršen prekop ili je služila kao manipulativna površina za potrebe izvođenja radova, istu je izvođač dužan dovesti u prvobitno stanje. Pri planiranju i izravnavanju terena izvođač je po dovršetku radova dužan ukloniti sav građevinski materijal (kamenje, ostatke betona i sl.) te površinu prekriti površinskim humusnim slojem zemlje bez primjese (kamenje, grudve zemlje i sl.) u minimalnom sloju od 10 cm. Površinski sloj potrebno je lagano uvaljati vodeći racuna da površina ostane ravnomjerno zbijena.



Sl.2 Detalj rova za polaganje kabla u zelenoj površini

3. Kablovi u zoni parkinga sa zastorom od raster elemenata

Sa postojećeg parkinga izvršiti uklanjanje betonskih elemenata u predviđenoj širini iskopa kanala (vidjeti sliku br. 3) i odložiti sa strane radi kasnije ugradnje. Ukoliko dođe do oštećenja betonskih elemenata, isti se moraju zamijeniti novim betonskim elementima, istovjetnim postojećim betonskim elementima.



Sl.3 - detalj rova u zoni parkinga

Zatrpanje kanala iznad sloja pijeska (iznad zone instalacija), izvesti drobljenim kamenim materijal granulacije 0 – 63 mm. Ugradnju vršiti u slojevima od 30 do 50 cm, zbijanjem uz optimalnu vlagu.

Da bi se nestabilno područje ivica nevezanih slojeva moglo dobro zbiti, potrebno je nakon izrade nasipa ukloniti betonske elemente i tampon u širini koliko je iznosila zona rastresanja, a najmanje 30 cm sa svake strane kanala prekopa. Nakon toga izvršiti valjanje posteljice do postizanja modula stišljivosti od min. $M_s = 50 \text{ MN/m}^2$.

Na pripremljenu posteljicu ugraditi završni nosivi (tamponski) sloj granulacije 0 – 31.5 mm minimalne debljine $d = 30 \text{ cm}$ sa zbijanjem uz optimalnu vlagu. Modul stišljivosti tamponskog sloja mora iznositi najmanje $M_s = 80 \text{ MN/m}^2$.

Kontrolna ispitivanja M_s izvesti na nasipu i tamponu tj. na svakom od slojeva po jedno kontrolno ispitivanje. Kontrolu zbijenosti slojeva može vršiti samo pravno lice ovlašćeno i registrovano za te poslove.

Preko tampona radi se završni sloj trotoara od betonskih raster elemenata $d = 10 \text{ cm}$ (u sloju pijeska $d = 3 - 5 \text{ cm}$). Po postavljenju rupe zapuniti pijeskom i zemljom i zasaditi travu.

II PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA

Projektna dokumentacija mora biti urađena u skladu sa odredbama Zakona o izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.019/25).

Glavnim projektom (*građevinskim projektom*) potrebno je:

- ucrtati trasu kabla na geodetskim podlogama sa posebnim označavanjem vrsta površina koje se prekopavaju;

- izraditi karakteristične presjeke rova u koji se polažu kablovi, te detaljno tehnički obraditi sanaciju prekopa saglasno važećim tehničkim propisima i ovim Uslovima (izradu nasipa, izradu posteljice, izradu nosivog sloja kolovozne konstrukcije, nosivih i habajućih slojeva asfalta, sanaciju trotoara i dr.) kroz tehnički opis, crtež i predmjer i predračun radova;
- za sva okna na saobraćajnim površinama izraditi detalj izgradnje revizionog okna, sa naznakom tipa poklopca u skladu sa stanadardom EN124;
- razraditi tehnička rješenja ukrštanja elektro kablova i ostalih postojećih instalacija (TT instalacija, vodovoda i kanalizacije, drugih elektrovodova i dr.);
- predvidjeti osiguranje svih otkrivenih instalacija u rovu, tokom izvođenja radova, u vidu izrade štitnika protiv mehanickog oštećenja kao i eventualno vješanje iznad rova u skladu sa uputstvima vlasnika instalacije tokom izvođenja radova;
- predvidjeti snimanje tačnog položaja kabla nakon polaganja istog, a prije zatrpavanja, ucertavanje položenog kabla na situaciju uz evidentiranje svih značajnih podataka: trase kabla, tip i presjek kabla, tačne dužinu trase i samog kabla, mjesta njegovog ukrštanja, približavanja ili paralelnog vođenja sa drugim podzemnim instalacijama, mjesta položene kablovske kanalizacije sa brojem korišćenih i brojem rezervnih cijevi;
- predvidjeti (Predmjerom i predračunom radova) potreban broj kontrola modula stišljivosti tokom izvođenja radova;
- predvidjeti ručni iskop na svim mestima gdje mehanizacija može da ošteti ili ugrozi postojeće objekte, instalacije, drveće i infrastrukturu.

Projektnu dokumentaciju urađenu u skladu sa važećim tehničkim propisima i ovim Uslovima dostaviti Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj za izdavanje saobraćajne saglasnosti.

Obradili:

Dunja Mićunović, dipl. ing. građ.

Mićunović

Jasmina Bulajić, dipl.ing.saobr.

SEKRETAR

Vidak Krtolica, dipl.ing.saobr.



Bulajić

SADRŽAJ

- **IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE**

- 1. PROJEKTNİ ZADATAK**

- 2. TEHNIČKI OPIS**

- 3. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA**

- Geodetska podloga R=1:100
- Šira situacija R=1:1000
- Uža situacija R=1:100
- Osnova trafostanice R=1:50
- Presjek 1 R=1:50
- Presjek 2 R=1:50
- Izgled 1 R=1:50
- Izgled 2 R=1:50
- Izgled 3 R=1:50
- Izgled 4 R=1:50
- Izgled 5 R=1:50
- 3D prikazi



AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE
NIKŠIĆ
CRNA GORA

IDEJNO RJEŠENJE

Izmještanje (ukidanje) TS 10/0.4 kV 2x630kVA "Broj 70" sa katastarske parcele 2766 i izgradnja nove sa oznakom TS 10/0.4 kV 2x630kVA "Broj 70 - NOVA" sa uklapanjem u VN i NN mrežu

PROJEKTNII ZADATAK

PROJEKTNI ZADATAK

Naziv projekta: Izmještanje postojeće trafostanice TS 10/0.4 kV, 2x630 kVA "Broj 70" i izgradnja nove trafostanice sa oznakom TS 10/0.4 kV, 2x630 kVA "Broj 70 – NOVA", sa uklapanjem u VN i NN mrežu.

Lokacija:

Na dijelu K.P. br. 2763, 2960, 4810/1 i sve parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela, KO Nikšić, Opština Nikšić

Urbanistički plan: **DUP dijela urbanističke jedinice "Rudo Polje"**

Predmet projekta:

- Uklanjanje postojeće trafostanice TS "Broj 70"
- Izgradnja nove trafostanice "Broj 70 – NOVA" na drugoj lokaciji, sa novim priključkom na 10 kV kablovsku mrežu i odgovarajućim NN vodovima.

Opis objekta:

- Nova trafostanica se gradi na kompaktnoj betonskoj osnovi dimenzija **11.25 m²**
- Oprema:
 - Dva transformatorska stuba tipa **KBTS 2xPV**, 2x630 kVA
 - Visokonaponski i niskonaponski razvodni blokovi
 - Komandni ormar i brojila
 - Ventilacija, rasvjeta, uzemljenje
 - Ograđeni prostor za pristup i rad

Građevinski zahtjevi:

- Kućište trafostanice predviđeno kao montažni betonski objekat sa antikorozivnom zaštitom
- Krov limeni, fasada sa silikatnom zaštitom
- Dimenzije kućice (min): **4500 mm x 2250 mm x 2700 mm**

Napomena: Priključenje nove trafostanice na VN mrežu je u skladu sa Članom 74 Zakona o planiranju i izgradnji objekata.





AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE
NIKŠIĆ
CRNA GORA

IDEJNO RJEŠENJE

Izmještanje (ukidanje) TS 10/0.4 kV 2x630kVA "Broj 70" sa katastarske parcele 2766 i izgradnja nove sa oznakom TS 10/0.4 kV 2x630kVA "Broj 70 - NOVA" sa uklapanjem u VN i NN mrežu

TEHNIČKI OPIS

–Izmještanje (ukidanje) TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70” sa katastarske parcele 2766 i izgradnja nove sa oznakom TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70 - NOVA” sa uklapanjem u VN i NN mrežu

1. Uvodni dio i napomene

Predmet ovog projekta predstavlja glavni elektrotehnički projekat za objekat: Izmještanje (ukidanje) TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70” sa katastarske parcele 2766 i izgradnja nove sa oznakom TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70 - NOVA” sa uklapanjem u VN i NN mrežu.

Nova trafostanica se radi iz razloga što postojeća pozicija trafostanice remeti izgradnju planiranog vrtića. Postojeća trafostanica se nalazi na katastarskoj parceli br.2766 KO Nikšić, Opština Nikšić i ona će biti demontirana, pri čemu će oprema biti lagerovana na poziciju koju odredi vlasnik trafostanice - „CEDIS“ doo iz Podgorice.

Predmetni projekat se radi na zahtjev Investitora a prema Urbanističko tehničkim uslovima broj 07-350-788, izdatim 07.10.2024. godine od strane opštine Nikšić.

Nova trafostanica će se nalaziti na dijelu katastarke parcele br. 2763 KO Nikšić, opština Nikšić. Sve postojeće 0.4 kV i 10 kV kablovske vodove je potrebno nastaviti do nove TS 10/0.4 kV “Broj 70 – NOVA” na način kako je prikazano u grafičkoj dokumentaciji.

Koncepcija trafostanice je definisana projektnim zadatkom i UT uslovima interesa broj 07-350-788, izdatim 07.10.2024.

Za smještaj trafostanice predviđena je tipska kompaktna betonska kućica površine 11.25 m². Trafostanica je sa vanskim opsluživanjem tipa KBTS-2VP 2x630 kVA Deling Tuzla. Trafostanica ima petoro vrata (dvoje za trafoe, dvoje za NN blokove i jedna za srednjenaponski blok). Pristup i manipulaciji opreme je sa vanjske strane.

U trafostanici je predviđena sljedeća oprema:

- 2 kom - energetski EKO transformator (FAZA II) nazivnog prenosnog odnosa 10/0.42 kV i naznačene snage 630 kVA,
- 1 kom - srednjenaponski distributivni sklopni blok u SF6 tehnici - Ring Main Unit (RMU) sa četiri vodne, dvije transformatorske ćelije (vodno - modul sa rastavnom sklopkom sa uzemljivačem, trafo – modul sa visokoučinskim osiguračima 63A),
- 2 kom - niskonaponski slobodnostojeći razvodni blok 1250 A, 50 Hz. Blok se sastoji od dovodnog i polja razvoda polja.

Uvod srednjenaponskih i niskonaponskih kablova u transformatorsku stanicu bit će izveden kroz predviđene PVC cijevi koje se polažu kroz temelj trafostanice.

2. Kućište za smještaj opreme

Kućište transformatorske stanice tipa KBTS-2VP (vanjsko posluživanje) DELING TUZLA ili ekvivalent sastavljeno je od gotovih prefabrikovanih tipskih armirano-betonskih elemenata nosive podkonstrukcije od čeličnih cijevi i profila. Armirano-betonski elementi su zaštićeni sa temeljnom bojom za beton sa unutrašnje strane.

Osnovnu nosivu konstrukciju čine stubovi i horizontalne veze od čelične cijevi dimenzija poprečnog presjeka 50 x 50 x 2,5 a veze su ostvarene zavarivanjem. Antikorozivna zaštita podkonstrukcije se izvodi

mokrim postupkom lakiranja, tako što se na pripremljenu konstrukciju nanosi dva sloja temeljne farbe, zatim jedan sloj završne farbe u nijansi sa oznakom RAL 9006. Tako formirana podkonstrukcija se direktno montira na armirano-betonski temelj. Veza podkonstrukcije i temelja je ostvarena također zavarivanjem za prethodno ankerisane L profile u armirano-betonskom temelju. U unutrašnjosti kućišta su unakrsno povezani dijagonalni profili, čime se s jedne strane povećava stabilnost kućišta, a s druge strane fizički odvajaju prostori za smještaj NN bloka, SN bloka i trafo boksa. Ovakav način formiranja konstrukcije daje joj veliku čvrstinu i stabilnost za slijedeći korak montaže betonskih elemenata. Na nosivu podkonstrukciju se montiraju predfabricirani elementi od armiranog betona, koji u sebi imaju pripremljene čelične ploče za vezu zavarivanjem za osnovnu podkonstrukciju. Tako montirani betonski elementi čine zidove trafostanice. Zidovi su sa unutrašnje strane premazani zaštitnom bojom za beton u nijansi RAL 9006 (ili boju koju naručilac zahtjeva). Sa vanjske strane se zidovi i AB temelj premazuju zaštitnom emulzijom za beton i nakon toga se nanosi silikatna vodootporna fasada na zidove a temelj se premazuje zaštitnom bojom za beton.

Kućište transformatorske stanice ima uslovno odvojene prostore za smještaj opreme. U skladu s tim svaki dio ima vrata za nesmetanu montažu opreme. Vrata se izrađuju od aluminijskih cijevi i profila. U cilju prirodne ventilacije na svim vratima su pripremljeni otvori, koji svojim oblikom obezbjeđuju dovoljnu količinu vazduha, ali i mehaničku zaštitu opreme. Vrata se antikorozivno zaštićuju elektrostatskom polimerizacijom u nijansi RAL 9006. Krov kućišta može biti aluminijski ili betonski. U ovom slučaju riječ je o betonskom krovu.

Montaža transformatora se izvodi tako što se nosač transformatora, izrađen od ojačanih UNP 14 profila, vežu za profile ankerisane u samom AB temelju. SN blok i NN blok se montiraju tako što se oslanjaju na posebno za to pripremljene profilne nosače pričvršćene zavarivanjem za ankerisane profile u AB temelju. Ispod transformatora nalazi se uljno- i vodonepropusna kada dovoljnog kapaciteta za prihvatanje cjelokupne količine eventualno iscurjelog ulja iz energetskog transformatora. Time se sprječava mogućnost eventualnog razlijevanja transformatorskog ulja, odnosno širenje požara u okolni prostor. Upotreba uljne kade je usklađena primjenom Pravilnika o tehničkim propisima za specijalnu zaštitu elektroenergetskih postrojenja od požara («Sl. list SFRJ», broj 16/66, izmjene i dopune u «Sl. list SFRJ», broj 58/72 i 24/75).

Dizanje i transport kućišta transformatorske stanice tipa KBTS se izvodi kačanjem sa četiri kuke na uglovima krova kućišta. Njene kompaktne dimenzije i težina dozvoljavaju nesmetan transport i laku montažu na mjestu ugradnje.

Transformatorska stanica tipa KBTS se na mjestu ugradnje montira na prethodno pripremljeno armirano-betonko podlogu.

Napomena: Da bi bilo moguće smjestiti opremu, kućica sa vanjskim posluživanjem mora biti minimalnih dimenzija: 450mmx250mmx270mm (dužina x širina x visina).

Projektant:

Milena Marojevic dipl.ing.arh.




AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE
NIKŠIĆ
CRNA GORA


IDEJNO RJEŠENJE

Izmještanje (ukidanje) TS 10/0.4 kV 2x630kVA "Broj 70" sa katastarske parcele 2766 i izgradnja nove sa oznakom TS 10/0.4 kV 2x630kVA "Broj 70 - NOVA" sa uklapanjem u VN i NN mrežu


GRAFIČKA DOKUMENTACIJA



PROJEKTANT:  Agencija za projektovanje i planiranje -Nikšić-		INVESTITOR: OPŠTINA NIKŠIĆ	
Objekat:	Izmještanje (ukidanje) TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70” sa katastarske parcele 2766 i izgradnja nove sa oznakom TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70 - NOVA” sa uklapanjem u VN i NN mrežu	Lokacija: Na dijelu K.P. br. 2763, 2960, 4810/1 i sve parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela, KO Nikšić, Opština Nikšić	
Autor projekta:	Milena Babić, dipl.ing.arh.		
Vodeći projektant:	Milena Babić, dipl.ing.arh.	Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Odgovorni projektant:	Milena Babić, dipl.ing.arh.	Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	Razmjera: 1:100
Saradnik/ci:	Nina Klikovac, dipl.ing.arh.	Prilog: Geodetska podloga	Br. priloga: 0 Br. strane:
Datum izrade i M. P. ²⁹ jul, 2025.god.		Datum revizije i M. P. ³⁰	



Agencija za projektovanje i planiranje -Nikšić-	INVESTITOR: OPŠTINA NIKŠIĆ		
Objekat: Izmještanje (ukidanje) TS 10/0.4 kV 2x630kVA "Broj 70" sa katastarske parcele 2766 i izgradnja nove sa oznakom TS 10/0.4 kV 2x630kVA "Broj 70 - NOVA" sa uklapanjem u VN i NN mrežu	Lokacija: Na dijelu K.P. br. 2763, 2960, 4810/1 i sve parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela, KO Nikšić, Opština Nikšić		
Autor projekta: Milena Babić, dipl.ing.arh.	Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje		
Vodeći projektant: Milena Babić, dipl.ing.arh.	Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	Razmjera: 1:100	
Odgovorni projektant: Milena Babić, dipl.ing.arh.			
Saradnik/ci: Nina Klikovac, dipl.ing.arh.	Prilog: Šira situacija	Br. priloga: 1	Br. strane:
Datum izrade i M. P.²⁹ jul, 2025.god.		Datum revizije i M. P.³⁰	




Urbanistička parcela
Parcele granice
1053 Parcele oznake

spratnost : P


Maksimalni dozvoljeni indeks zauzetosti /
Maksimalni dozvoljeni indeks izgrađenosti /

PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
 Agencija za projektovanje i planiranje -Nikšić-		OPŠTINA NIKŠIĆ	
Objekat:	Izmještanje (ukidanje) TS 10/0.4 kV 2x630kVA "Broj 70" sa katastarske parcele 2766 i izgradnja nove sa oznakom TS 10/0.4 kV 2x630kVA "Broj 70 - NOVA" sa uklapanjem u VN i NN mrežu	Lokacija:	
Autur projekta:	Milena Babić, dipl.ing.arh.	Na dijelu K.P. br. 2763, 2960, 4810/1 i sve parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela, KO Nikšić, Opština Nikšić	
Vodeći projektant:	Milena Babić, dipl.ing.arh.	Vrsta tehničke dokumentacije:	
Odgovorni projektant:	Milena Babić, dipl.ing.arh.	Idejno rješenje	
Saradnik/ci:	Nina Klikovac, dipl.ing.arh.	Dio tehničke dokumentacije:	Razmjera:
		Arhitektura	1:100
Datum izrade i M. P. ²⁹		Prilog:	Br. priloga: Br. strane:
		Uža situacija	1'
		Datum revizije i M. P. ³⁰	
jul, 2025.god.			




bruto površina objekta : 11.25 m²


PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
 Agencija za projektovanje i planiranje -Nikšić-		OPŠTINA NIKŠIĆ	
Objekat: Izmještanje (ukidanje) TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70” sa katastarske parcele 2766 i izgradnja nove sa oznakom TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70 - NOVA” sa uklapanjem u VN i NN mrežu		Lokacija: Na dijelu K.P. br. 2763, 2960, 4810/1 i sve parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela, KO Nikšić, Opština Nikšić	
Autor projekta: Milena Babić, dipl.ing.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Vodeći projektant: Milena Babić, dipl.ing.arh.			
Odgovorni projektant: Milena Babić, dipl.ing.arh.		Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	Razmjera: 1:50
Saradnik/ci: Nina Klikovac, dipl.ing.arh.		Prilog: Osnova prizemlja	Br. priloga: 2 Br. strane:
Datum izrade i M. P. ²⁹ jul, 2025.god.		Datum revizije i M. P. ³⁰	




PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
Agencija za projektovanje i planiranje -Nikšić-		OPŠTINA NIKŠIĆ	
Objekat:	Izmještanje (ukidanje) TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70” sa katastarske parcele 2766 i izgradnja nove sa oznakom TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70 - NOVA” sa uklapanjem u VN i NN mrežu	Lokacija:	
Autor projekta:	Milena Babić, dipl.ing.arh.	Na dijelu K.P. br. 2763, 2960, 4810/1 i sve parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela, KO Nikšić, Opština Nikšić	
Vodeći projektant:	Milena Babić, dipl.ing.arh.	Vrsta tehničke dokumentacije:	
		Idejno rješenje	
Odgovorni projektant:	Milena Babić, dipl.ing.arh.	Dio tehničke dokumentacije:	Razmjera:
		Arhitektura	1:50
Saradnik/ci:	Nina Klikovac, dipl.ing.arh.	Prilog:	Br. priloga: Br. strane:
		Podužni presjek	3
Datum izrade i M. P. ²⁹		Datum revizije i M. P. ³⁰	
jul, 2025.god.			




PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
Agencija za projektovanje i planiranje -Nikšić-		OPŠTINA NIKŠIĆ	
Objekat: Izmještanje (ukidanje) TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70” sa katastarske parcele 2766 i izgradnja nove sa oznakom TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70 - NOVA” sa uklapanjem u VN i NN mrežu		Lokacija: Na dijelu K.P. br. 2763, 2960, 4810/1 i sve parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela, KO Nikšić, Opština Nikšić	
Autor projekta: Milena Babić, dipl.ing.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Vodeći projektant: Milena Babić, dipl.ing.arh.			
Odgovorni projektant: Milena Babić, dipl.ing.arh.		Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	
Saradnik/ci: Nina Klikovac, dipl.ing.arh.		Prilog: Poprečni presjek	Br. priloga: 4
Datum izrade i M. P. ²⁹ jul, 2025.god.		Datum revizije i M. P. ³⁰	




PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
 Agencija za projektovanje i planiranje -Nikšić-		OPŠTINA NIKŠIĆ	
Objekat: Izmještanje (ukidanje) TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70” sa katastarske parcele 2766 i izgradnja nove sa oznakom TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70 - NOVA” sa uklapanjem u VN i NN mrežu		Lokacija:	
Autor projekta: Milena Babić, dipl.ing.arh.		Na dijelu K.P. br. 2763, 2960, 4810/1 i sve parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela, KO Nikšić, Opština Nikšić	
Vodeći projektant: Milena Babić, dipl.ing.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije:	
		Idejno rješenje	
Odgovorni projektant: Milena Babić, dipl.ing.arh.		Dio tehničke dokumentacije:	Razmjera:
		Arhitektura	1:50
Saradnik/ci: Nina Klikovac, dipl.ing.arh.		Prilog:	Br. priloga: Br. strane:
		Izgled 1	5
Datum izrade i M. P. ²⁹		Datum revizije i M. P. ³⁰	
jul, 2025.god.			



PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
Agencija za projektovanje i planiranje -Nikšić-		OPŠTINA NIKŠIĆ	
Objekat:	Izmještanje (ukidanje) TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70” sa katastarske parcele 2766 i izgradnja nove sa oznakom TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70 - NOVA” sa uklapanjem u VN i NN mrežu	Lokacija:	
Autor projekta:	Milena Babić, dipl.ing.arh.	Na dijelu K.P. br. 2763, 2960, 4810/1 i sve parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela, KO Nikšić, Opština Nikšić	
Vodeći projektant:	Milena Babić, dipl.ing.arh.	Vrsta tehničke dokumentacije:	
		Idejno rješenje	
Odgovorni projektant:	Milena Babić, dipl.ing.arh.	Dio tehničke dokumentacije:	Razmjera:
		Arhitektura	1:50
Saradnik/ci:	Nina Klikovac, dipl.ing.arh.	Prilog:	Br. priloga: Br. strane:
		Izgled 2	6
Datum izrade i M. P. ²⁹		Datum revizije i M. P. ³⁰	
jul, 2025.god.			



PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
Agencija za projektovanje i planiranje -Nikšić-		OPŠTINA NIKŠIĆ	
Objekat:	Izmještanje (ukidanje) TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70” sa katastarske parcele 2766 i izgradnja nove sa oznakom TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70 - NOVA” sa uklapanjem u VN i NN mrežu	Lokacija: Na dijelu K.P. br. 2763, 2960, 4810/1 i sve parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela, KO Nikšić, Opština Nikšić	
Autor projekta:	Milena Babić, dipl.ing.arh.		
Vodeći projektant:	Milena Babić, dipl.ing.arh.	Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Odgovorni projektant:	Milena Babić, dipl.ing.arh.	Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	Razmjera: 1:50
Saradnik/ci:	Nina Klikovac, dipl.ing.arh.	Prilog: Izgled 3	Br. priloga: Br. strane: 7
Datum izrade i M. P. ²⁹ jul, 2025.god.		Datum revizije i M. P. ³⁰	



PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
Agencija za projektovanje i planiranje -Nikšić-		OPŠTINA NIKŠIĆ	
Objekat: Izmještanje (ukidanje) TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70” sa katastarske parcele 2766 i izgradnja nove sa oznakom TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70 - NOVA” sa uklapanjem u VN i NN mrežu		Lokacija: Na dijelu K.P. br. 2763, 2960, 4810/1 i sve parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela, KO Nikšić, Opština Nikšić	
Autor projekta: Milena Babić, dipl.ing.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Vodeći projektant: Milena Babić, dipl.ing.arh.			
Odgovorni projektant: Milena Babić, dipl.ing.arh.		Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	Razmjera: 1:50
Saradnik/ci: Nina Klikovac, dipl.ing.arh.		Prilog: Izgled 4	Br. priloga: 8 Br. strane:
Datum izrade i M. P. ²⁹ jul, 2025.god.		Datum revizije i M. P. ³⁰	



PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
 Agencija za projektovanje i planiranje -Nikšić-		OPŠTINA NIKŠIĆ	
Objekat: Izmještanje (ukidanje) TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70” sa katastarske parcele 2766 i izgradnja nove sa oznakom TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70 - NOVA” sa uklapanjem u VN i NN mrežu		Lokacija: Na dijelu K.P. br. 2763, 2960, 4810/1 i sve parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela, KO Nikšić, Opština Nikšić	
Autor projekta: Milena Babić, dipl.ing.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Vodeći projektant: Milena Babić, dipl.ing.arh.			
Odgovorni projektant: Milena Babić, dipl.ing.arh.		Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	
Saradnik/ci: Nina Klikovac, dipl.ing.arh.		Prilog: Izgled 5	Br. priloga: 9
Datum izrade i M. P. ²⁹ jul, 2025.god.		Datum revizije i M. P. ³⁰	



PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
 Agencija za projektovanje i planiranje -Nikšić-		OPŠTINA NIKŠIĆ	
Objekat: Izmještanje (ukidanje) TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70” sa katastarske parcele 2766 i izgradnja nove sa oznakom TS 10/0.4 kV 2x630kVA “Broj 70 - NOVA” sa uklapanjem u VN i NN mrežu		Lokacija: Na dijelu K.P. br. 2763, 2960, 4810/1 i sve parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela, KO Nikšić, Opština Nikšić	
Autor projekta: Milena Babić, dipl.ing.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje	
Vodeći projektant: Milena Babić, dipl.ing.arh.			
Odgovorni projektant: Milena Babić, dipl.ing.arh.		Dio tehničke dokumentacije: Arhitektura	Razmjera: 1:50
Saradnik/ci: Nina Klikovac, dipl.ing.arh.		Prilog: 3D	Br. priloga: 10 Br. strane:
Datum izrade i M. P. ²⁹ jul, 2025.god.		Datum revizije i M. P. ³⁰	